

# Ausbau Woltorfer Straße, Peine

Peine  
Tiefbauarbeiten



**Auftraggeber:** Stadt Peine  
Kantstr. 5  
31224 Peine

**Ansprechpartner:** Frau Krefeld  
**Telefon:** 05171/49425

**Bauüberwachung /  
Architekt:** BPR Dipl. Ing. Bernd F. Künne &  
Partner  
Döhrbruch 103  
30559 Hannover

**Ansprechpartner:** Herr Müller  
**Telefon:** 0511/8605519

**Ausführungszeit:** Januar 2018 - Juni 2019  
**Geschäftsführung:** kaufmännisch  
**Auftragssumme:** 4.200 Tausend Euro netto  
**Leistungen:** Tiefbauarbeiten  
**ARGE-Beteiligung:** 50%

## Hauptleistungen:

550	m	PE-Rohre verlegt
60	m	Steinzeug- und Betonrohre verlegt
1.300	m	PEHD-Rohre verlegt
27	St	Schächte eingebaut
8.600	m <sup>3</sup>	Baugrubenaushub
1.000	m <sup>2</sup>	Pflasterdecken herstellen



## Baubeschreibung:

Die Stadt Peine beauftragte uns die grundlegende Erneuerung der Woltorfer Straße von der Nord-Süd-Brücke bis zur Schäferstraße auszuführen. Der Neubau erfolgte auf der gesamten Länge von ca. 960 m. Im Rahmen des Ausbaus wurde die vorhandene Asphaltbefestigung der Fahrbahn einschließlich des ungebundenen Oberbaus erneuert. Bei den beidseitig angelegten Nebenanlagen, aus Geh-/Radweg, wurde das Pflaster erneuert. Bord- und Gossenanlage sind abgängig und wurden ebenfalls erneuert. Auf Grund der vorhandenen Bebauung blieb die Querschnittsbreite in der Woltorfer Straße bestehen. Für den Ausbau ergab sich ein 6,00 m breiter Querschnitt bestehend aus Fahrbahn und beidseitiger 2-reihiger Rinne. Die Nebenanlagen variierten zwischen ca. 2,5 und ca. 5,5 m beidseits. Die vorhandene Bepflanzung blieb erhalten. Die Ausstattung/Möblierung wurde abgebaut, teilweise wiederaufgebaut bzw. erneuert. Die Beschilderung wurde abgebaut und durch die Stadt Peine erneuert. Die Beleuchtungsanlage wurde erneuert.