

Deponie Delligsen

Delligsen
Deponiebau



Auftraggeber: AWH Abfallwirtschaft Landkreis
Holzminden
Bürgermeister-Schrader-Str. 24
37603 Holzminden
Telefon: 05531/7070
Ansprechpartner: Herr Dr. D. Brinkmann
**Bauüberwachung /
Architekt:** Sweco GmbH
Jakob-Anstatt-Str. 2
55130 Mainz
Ansprechpartner: Herr H. Thöne
Telefon: 06131/982830

Ausführungszeit: Juli 2018 - Mai 2019
Geschäftsführung: technisch
Auftragssumme: 1.200 Tausend Euro netto
Leistungen: Deponiebau
ARGE-Beteiligung: 50%

Hauptleistungen:

22.500	m ³	Bodenabtrag
6.000	m ²	Geotechnische Barriere
6.000	m ²	Mineralisches Dränagematerial
350	m	Sickerwasserleitung
450	m ²	Straßen- und Betriebswege



Baubeschreibung:

Im Juli 2018 wurden die Arbeiten für die Herstellung des Basisabdichtungssystems auf der Deponie Delligsen im Landkreis Holzminden aufgenommen. Nach der Umprofilierung wurde die geotechnische Barriere und die darüberliegende mineralische Dränageschicht hergestellt. Für die Entwässerung wurden 350 m Sickerwasserleitung mit den dazugehörigen Durchdringungs- und Schachtbauwerken installiert. Außerdem waren noch Arbeiten für die Herstellung der Deponiestraße und ein Regenrückhaltebecken Teil unseres Auftrages.