

# Kreismülledeponie Reibertsbach, Reichenbach

55776 Reichenbach  
Oberflächenabdichtung



**Auftraggeber:** Kreisverwaltung Birkenfeld  
Schneewiesenstr. 25  
55765 Birkenfeld

**Ansprechpartner:** Herr Michael Weiß  
**Telefon:** 06782/998933

**Bauüberwachung /  
Architekt:** Hartmann + Ruess GmbH  
Magister-Laikhard-Str. 2  
55758 Veitsrodt

**Ansprechpartner:** Herr Bernd Hartmann  
**Telefon:** 06781/45880

**Ausführungszeit:** Mai 2016 - Dezember 2017  
**Geschäftsführung:** technisch  
**Auftragssumme:** 2.750 Tausend Euro netto  
**Leistungen:** Oberflächenabdichtung  
**ARGE-Beteiligung:** 50%

## Hauptleistungen:

115.000	to	Deponieersatzbaustoffe einbauen
33.500	to	Auflagerschicht d =10 cm einbauen
33.500	m <sup>2</sup>	Bentonitmatte verlegen
33.500	m <sup>2</sup>	Kunststoffdichtungsbahn verlegen
33.500	m <sup>2</sup>	Drainschicht/Geosynthetische Drainmatte einbauen
41.250	m <sup>3</sup>	Rekultivierungsschicht einbauen



## Baubeschreibung:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Birkenfeld (AWB) betreibt die Kreismülledeponie Reibertsbach südlich von Idar-Oberstein im Tal des Reibertsbaches (Rheinland-Pfalz). Im April 2016 wurden wir beauftragt die abschließende Oberflächenabdichtung auf der Deponie herzustellen. Zu den Hauptleistungen gehörte der Einbau von Deponieersatzbaustoffen gefolgt von Verlegearbeiten der Bentonit- und Kunststoffdichtungsbahnen. Nach Aufbringen der Geosynthetischen Dränmatte wurde der Rekultivierungsboden in einer Stärke von 1,50 m eingebaut. Auf einer Fläche von ca. 2 ha betrug die Böschungsneigung 1:2,5. Neben den Abdichtungsarbeiten war der Einbau von Drainageleitungen und die Ergänzung des Infiltrationssystems Teil des Auftrags.