

Kanal- und Straßenbauarbeiten Borchener Straße, Paderborn

33098 Paderborn
Kanalbauarbeiten



Auftraggeber: Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn

Ansprechpartner: Herr Prang
Telefon: 05251/880

**Bauüberwachung /
Architekt:** Ing. Büro Pruss & Partner
Erwitter Str. 34
59557 Lipstadt

Ansprechpartner: Herr Santüns
Telefon: 02941/272890

Ausführungszeit: August 2016 - Juli 2017
Auftragssumme: 1.450 Tausend Euro netto
Leistungen: Kanalbauarbeiten

Hauptleistungen:

4.000	to	Frostschutzmaterialien
3.500	m ²	Asphaltdeckschicht
5.030	m ³	Bodenaushub der Rohrgräben
400	m	Stahlbetonrohre
400	m	Steinzeugrohre
12	St	Schachtbauwerke



Baubeschreibung:

Die Erneuerung der Borchener Straße zwischen Querweg und Meinolfstraße war in zwei Bauphasen mit je zwei Teilbauabschnitten eingeteilt. Begonnen wurde mit dem ersten Bauabschnitt zwischen Querweg und Abtsbreite auf der stadteinwärts führenden Fahrspur und dem Gehweg, gefolgt von dem stadtauswärts führendem Gehweg und der Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt. Die Arbeiten bis zur Abtsbreite sollten bis Ende des Jahres 2016 abgeschlossen werden. Im Jahr 2017 wurde die zweite Bauphase mit dem dritten Bauabschnitt von der Abtsbreite bis zur Meinolfstraße sowie der vierte Bauabschnitt auf dem stadtauswärts führenden Gehweg und der Fahrbahn folgen. Bis Herbst 2017 sollten die Arbeiten abgeschlossen werden.

Neben der Erneuerung der Straße und der Gehwege wurden auch der Regenwasser- sowie der Schmutzwasserkanal inklusive der Grundstücksanschlüsse erneuert. Überdies wurde im dritten Bauabschnitt noch eine neue Wasserleitung verlegt.