

# Universität Paderborn - Lern- und Bibliothekszentrum

Paderborn

Generalunternehmerleistung einschl. Ausführungsplanung



**Auftraggeber:** Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW  
Bielefeld

August-Bebel-Str. 91  
33602 Bielefeld

**Ansprechpartner:** Herr Lesmann  
**Telefon:** 0521-520490

**Bauüberwachung /  
Architekt:** Schütt Ingenieurbau GmbH  
Martin-Luther-King-Weg 26  
48155 Münster

**Ansprechpartner:** Herr Herken  
**Telefon:** 0251-3226560

**Ausführungszeit:** Juli 2016 - Januar 2018  
**Auftragssumme:** 10.700 Tausend Euro netto  
**Leistungen:** Generalunternehmerleistung einschl.  
Ausführungsplanung

## Hauptleistungen:

4.500	m <sup>3</sup>	Beton C35/45 ÜK2
650	to	Betonstahl
450	m <sup>2</sup>	Stahlbetonwände Sichtbetonklasse 4
1.060	m <sup>2</sup>	Stahlbetonwände Sichtbetonklasse 2
6.100	m <sup>2</sup>	geschalte Ortbetondecken d=35 cm
5.700	m <sup>2</sup>	Wandschalung



## Baubeschreibung:

Schlüsselfertige Errichtung des Bibliotheksgebäudes an der Universität Paderborn. Mit einer Grundfläche von ca. 45 x 28 m, insgesamt fünf Ebenen und einer Bruttogeschossfläche BGF von ca. 5.040 m<sup>2</sup> erhält der Neubau neben einem Bibliotheksarchiv u. a. Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze für die Studenten sowie Besprechungs- und Vortragsräume. Die beauftragte Leistung umfasst neben Rohbau- und Ausbauarbeiten, die komplexe technische Gebäudeausrüstung und die Außenanlagen auf Grundlage der von uns erstellten Ausführungsplanung HOAI Leistungsphase 5. Der zulässige Primärenergiebedarf nach ENEC 2014 wird um 28% unterschritten. (Zielvorgabe -25%)