

Medienleitungen Oelde

59302 Oelde

Rohrleitungsbau



Auftraggeber: GEA Mechanical Equipment GmbH
Werner-Habig-Straße 1
59302 Oelde
02522/775774
Telefon:
Ansprechpartner: Herr Christian Diekmann
Bauüberwachung /
Architekt: -

Ausführungszeit: Mai 2012 - August 2012
Auftragssumme: 270 Tausend Euro netto
Leistungen: Rohrleitungsbau

Hauptleistungen:

55	m	KMR DN 250/400, P 235 GH, inkl. Rostschutzanstrich
240	m	KMR DN 200/315, P 235 GH
240	m	KMR DN 200/315, P 235 GH, inkl. Rostschutzanstrich
55	m	KMR DN 125/280, P 235 GH
30	m	KMR DN 25/90, Edelstahl 1.4571
90	m	LPG 30/40, 1.4404



Baubeschreibung:

Erdverlegter Rohrleitungsbau in mehreren Bauebenen. Die verlegten Rohrleitungen werden zum Transport von Fernwärme, Kaltwasser, Druckluft und diversen technischen Gasen genutzt. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse wurden die Leitungen in mehreren Ebenen übereinander verlegt.