

Nahwärmenetz Weiherfeld, Langenhagen

30853 Langenhagen

Rohrleitungsbau



Auftraggeber: Energie-Projektgesellschaft
Langenhagen mbH
Marktplatz 2
30853 Langenhagen

**Bauüberwachung /
Architekt:** EVN Ingenieurgesellschaft mbH

Ausführungszeit: Januar 2002 - Dezember 2013

Auftragssumme: 4.200 Tausend Euro netto

Leistungen: Rohrleitungsbau

Hauptleistungen:

3.500	m	KMR DN 300/450 - KMR DN 200/315
8.250	m	KMR DN 150/250 - KMR DN 32/110
2.200	m	KMR DN 25/90
15.000	m	Stahlflex DN 15/75
500	Stk	Hausanschlüsse inkl. Übergabestation



Baubeschreibung:

Komplette Erschließung eines Neubaugebietes mit Fernwärme. Im Jahr 2002 wurde die Hauptleitung zum Baugebiet Weiherfeld gebaut. Im Anschluss wurde begonnen die Hausanschlüsse je nach Baufortschritt herzustellen. In den folgenden Jahren wurde das Baugebiet fortlaufend erweitert. In jedem neuen Bauabschnitt wurde eine Nahwärmehauptleitung gelegt und die Hausanschlüsse wiederum hergestellt. Die Hausanschlüsse werden je nach Energiebedarf in DN 15 oder DN 25 hergestellt. Im Sommer 2012 wurde das bisher letzte Bau Feld erschlossen, die Hausanschlüsse werden bis Ende des Jahres 2013 hergestellt.