



Auftraggeber: EGGER Kraftwerk Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon

Bauüberwachung / Architekt: -

Ausführungszeit: September 2007 - Oktober 2008
Auftragssumme: 600 Tausend Euro netto
Leistungen: Rohrleitungsbau

Hauptleistungen:

1.600	m	KMR DN 400/560
350	m	KMR DN 300/450
200	m	Spirofalz-Mantelrohr DN 400/560
400	m	KM-Doppelrohr DN 50 bis DN 125



Baubeschreibung:

Bau einer Fernwärme-Transportleitung als Auskopplung aus dem Heizkraftwerk zur Versorgung eines neu gebauten Sägewerkes. Anschluß der Trockenkammergruppe und mehrerer Produktionsgebäude. Ein 200 Meter langer Trassenabschnitt wurde als Spiromantelleitung auf einer Rohrbrücke zu einer bestehenden Produktionshalle geführt. Parallele Mitverlegung von 700 Meter PE-Wasserleitung sowie 200 Meter PE-Druckluftleitung.