

# Neubau US Klinikum Weilerbach

67685 Weilerbach  
Medienversorgung



**Auftraggeber:** Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, NL Weilerbach  
Kaiserstr. 33  
66849 Landstuhl  
06371 / 618390

**Telefon:**  
**Bauüberwachung /**  
**Architekt:** Obermeyer Planen + Beraten GmbH  
Brüsseler Straße 5  
67657 Kaiserslautern  
0631/30329143

**Telefon:**

**Ausführungszeit:** Juli 2016 - September 2017  
**Auftragssumme:** 4.078 Tausend Euro netto  
**Leistungen:** Medienversorgung

## Hauptleistungen:

23.750	m <sup>3</sup>	Leitungsgrabenaushub
1.250	m	Wasserleitung DN 200 GGG
4.960	m	Abwasser-Doppelrohrsystem AD 315 / 200
12.750	m	MS Kabel 1x300 RM/25
23.300	m	Kabelschutzrohr 140/6,7 mm
15.000	m <sup>2</sup>	Wegebau



## Baubeschreibung:

Hier wurden wir beauftragt mit der Medienversorgung für den Neubau des Klinikums auf der US-Liegenschaft Rhine Ordnance Barracks in Weilerbach. Die Baumaßnahme erfolgte innerhalb des Munitionsdepots Weilerbach sowie innerhalb des Baufeldes des Klinikneubaus, in einer Trinkwasserschutzzone III. Die Leistung umfasste die Wasserversorgung Ost: die Verlegung einer Trinkwasserdruckleitung DN 200, Errichtung einer Übergabestation, Mitverlegung Steuerltg. und Stromkabel.

AWDL Süd: Verlegung von 2 parallel liegenden doppelwandigen Abwasserdruckltg., 36 St Fertigteilbauwerken, Mitverlegung Steuerltg., Kabel, Leerrohrtrasse, Rohrvortrieb Kreuzung L 369.

Stromversorgung West und Ost: Verlegung von 20 kV Stromkabel als Ringleiter mit Kommunikationsnetz für Datenkabel mit Lichtwellenleiter sowie Fernmeldekabel.